



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr: 1 do Zapytania ofertowego

*Przedmiary Robót
dotyczące części I i II zapytania ofertowego
w ramach postępowania nr: **PCPR/PR/RwC/3511/16/21.***

Class I

Przedmiar robót

Inwestor: PCPR w Żywcu

DROBUD
Pytlarz Krzysztof
34-300 ŻYWIEC, UL. ISEP 28 A
Tel. 602 485 543
Regon 240668232 NIP 553-232-73-65

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH.		
1.1	KNNR 3/306/2	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej -drzwi aluminiowe do ponownego wykorzystania		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*2,10	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m2 2,520
1.2	NZ1	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przesuwnych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*2,10	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m2 2,520
1.3	NZA1	Dostawa i montaż automatyki do drzwi aluminiowych otwieranych automatycznie z czujnikiem ruchu wg wytycznych: z odnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE przed uruchomieniem systemu drzwi trzeba wykonać analizę zagrożeń, a system drzwi oznaczać zgodnie z dyrektywą w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG. Przestrzegać obowiązujących dyrektyw, norm i przepisów krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dokumentów: Przepisy techniczne w sprawie miejsc pracy ASR A1.7 „Drzwi i bramy” DIN 18650 „Zamki i okucia – Automatemne systemy drzwi” aVDE 0100, część 610 „Wykonywanie instalacji niskiego napięcia” AutSchR „Dyrektywa o automatycznych oknach, drzwiach i bramach” (w przypadku Powerdrive PL-FR) Przepisy o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom, a zwłaszcza niemieckie przepisy BGV A1 „Przepisy ogólne” i BGV A2 „Instalacje i urządzenia elektryczne” DIN EN 60335-2-103 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien” - drzwi o pow. 2,52 m2.		
1.4	NZ2	Przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej poza zasięg nowych drzwi - na sąsiednią ścianę	kpl	1
1.5	NZ3	Przełożenie istniejącej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego poza zasięg nowych drzwi	kpl	1
1.6	NZ4	Uzupełnienie i odtworzenie ościeży zewnętrznych o szer. 45cm	m	5,4
1.7	NZ5	Uzupełnienie i odtworzenie elewacji w wiatrołapie - tynk akrylowy w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym	m2	7,5
1.8	NZ6	Odtworzenie i uzupełnienie podłogi po demontażu istniejących drzwi	kpl	1
1.9	NZ7	Wykonanie nowego tynku wewnątrz obiektu, dostosowując istniejącą ścianę do nowych drzwi. Wykonanie gładzi i malowanie w kolorze uzgodnionym z zamawiającym.	m2	8,3

DROBUD
Pytlarz Krzysztof
 34-300 ŻYWIEC, UL. ISEP 28 A
 Tel. 602 485 543
 Regon 240668232 NIP 553-232-73-68

Część II

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ.

Inwestor: PCPR w ŻYWCU

DROBUD
Pytlarz Krzysztof
34-300 ŻYWIEC, UL. ISEP 28 A
Tel. 602 485 543
Regon 240668232 NIP 553-232-73-61

DROBUD
Pytlarz Krzysztof
34-300 ŻYWIEC, UL. ISEP 28 A
Tel. 602 485 543
Regon 240668232 NIP 553-232-73-61

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT POMIESZCZEŃ.		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	POMIESZCZENIE NR 6.		
1.1.1	NZ1/CO/1	Spuszczanie wody z układu co, ponowne napełnianie, próba szczelności	kpl	1,000
1.1.2	KNNR 8/422/3	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0 m ²	kpl	1,000
1.1.3	KNNR 4/417/3	Grzejniki aluminiowe członowe - grzejnik z demontażu	kpl	1,000
1.1.4	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m ²	14,268
1.1.5	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m ²	14,268
1.1.6	KNR 401/306/2 (1)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły	m ²	3,690
1.1.7	KNR 401/722/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III	m ²	62,780
1.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m ²	48,512
1.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m ²	28,536
1.1.10	KNNR 2/1401/4	Malowanie tynków, farbą syntetyczną 3-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)	m ²	62,780
1.1.11	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m ²	14,268
1.1.12	KNR 12/1118/3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m ²	14,268
1.1.13	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, przygotowanie podłoża	m	15,160
1.1.14	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek	m	15,160
1.1.15	NZ/S	Wywóz i utylizacja śmieci	kpl	1,000

DROBUD
Pytlarz Krzysztof
 34-300 ŻYWIEC UL. ISEP 28 A
 Tel. 602 485 543
 Regon 240668282 NIP 553-232-73-61